



Eigenschaft	myHomelift2	myHomelift3
Aufstellfläche, Kabinenmaße		
Hubhöhe	max. 4,50 m	max. 6,00 m
Haltestellen	2	2 bis 3
Tragkraft	170 kg, 1-2 Personen (ggf. reduziert durch schweren Bodenbelag auf dem Deckel)	250 kg, 2-3 Personen, Rollstuhl (65 cm breit) (ggf. reduziert durch schweren Bodenbelag auf dem Deckel)
Kabine Höhe	Standard: 1,94 m Gekürzte Kabine: -10 cm	Standard: 1,94 m Gekürzte Kabine: -10 cm
Überfahrt/ Raumhöhe oben	Standard: 2,37 m Gekürzte Kabine: -10 cm	Mit integr. Rampe: 2,43 m Ohne Rampe: 2,37 m Gekürzte Kabine: -10 cm 3 Haltestellen: +2 cm
Unterfahrt/ Grube	Mit Stufe (11cm): 0 cm Ebenerdig: 11 cm	Mit integr. Rampe: 0 cm Mit Stufe (6 cm): 0 cm Ebenerdig: 6 cm
Antriebsart	Seilzugsystem im Kabinendach	
Stromversorgung	230 V (Steckdosenstrom) Position: ca. 20 cm unterhalb der Zwischendecke, hinten links oder rechts	
Lautstärke	Ø 65 dB Schließen der Tür Ø 61 dB bei der Fahrt	
Geschwindigkeit	15 cm/s bzw. 7 s/m	
Steuerung	Aktivsteuerung (dauerhaft gedrückt halten), Kabine mit Bedienpanel + 2 Fernbedienungen	
Norm	Homelift nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Baumusterprüfung DIN EN81-41:2010	
Belastung	Obere Aufnahme: Kraft von unten ca. 20 N und Querkräfte ca. 8 kg Zwischendecke: Querbelastung von ca. 8 kg Bodenlast je Schiene: 210 kg (myH2), 285 kg (myH3 4,50 m), 308 kg (myH3 6,00 m)	
Öffnung Zwischendecke	Manschette 40 cm hoch, Zusatzmanschette 35cm Beton: mehrere Kernbohrung 100mm und 200mm in Form des Liftes Deckel: 8 mm starker Fußbodenbelag kann eingelassen werden (Gewicht Deckel und Belag < 25kg)	
Standardausstattung	LED-Beleuchtung Notruf-Mobiltelefon (SIM-Karte nicht enthalten) 2 Fernbedienungen	
Sicherheit	Oberer Türbereich mit Lichtvorhang gesichert Integrierter Belastungssensor schützt vor Überschreitung des zul. Gesamtgewichts 5 Sicherheitsschalter zwischen Bodenplatte und Lift 5 Sicherheitsschalter Unterseite Lift Dreifaches Sicherheitssystem: Fangmechanik, Fang am Getriebe, Drehzahlüberwachung Zweifache Fangvorrichtung sowie zwei Motorbremsen Mobiltelefon im Lift integriert (SIM-Karte nicht enthalten) Notstromversorgung integriert: Blei-Gel-Akku 12 V und 12 Ah	

